RZUT PIWNIC
skala 1 : 100



PROGRAM UŻYTKOWY KONDYGNACJI PIWNICY:

P/1	KOMUNIKACJA	18,06 m^2
P/2	MAGAZYN	16,82 m^2
P/3	SZATNIA PERSONELU	8,58 m^2
P/4	W. C. PERSONELU	5,13 m^2
P/5	MAGAZYN	12,29 m^2
P/6	MAGAZYN	10,84 m^2
P/7	KOMUNIKACJA	5,42 m^2
P/8	POM. GOSPODARCZE	60,82 m^2
P/9	W. C.	3,90 m^2
P/10	HYDROFORNIA	12,14 m^2
P/11	MAGAZYN	5,76 m^2
SUMA POWIERZCHNI NETTO		59,77 m^2

LEGENDA:

C1 - Instalacja grzewcza - zasilanie grzejników z rur miedzianych o połączeniach lutowanych

- Instalacja wody zimnej z rur PP stabil

W1 - Instalacja wody ciepłej z rur PP stabil

PVCØ110 i=2% - Kanalizacja sanitarna z rur PP

P1 - Pion kanalizacji sanitarnej z rewizją i wyw.dachową dn 110mm

ZN 50/110 - Pion kanalizacji sanitarnej z rewizją i zaworem napowietrzającym

- istn. pion kanalizacji deszczowej do likwidacji

HP25 - istn. hydrant wewnętrzny ppoż do likwidacji

KR1 - proj. kratka ściekowa dn 50mm

- Istniejący wiszący podgrzewacz ciepłej wody

co1 - Istniejący pion centralnego ogrzewania przewidziany do podłączenia grzejników płytowych

Uwaga:

1. Zakres przebudowy obejmuje instalacje wod-kan w pom.wc damskim i męskim na parterze (pom.0/24,0/25,0/26)oraz instalacji c.o. w pom. biurowych (pom. 0/22,0/23) WRAZ LIKWIDACJĄ zbędnych instalacji wod-kan,co i kanalizacji deszczowej
2. Instalację wody zimnej wykonać z rur PP, instalację wody ciepłej wykonać z rur PPStabi.Instalację wody zimnej i ciepłej - podtynkową prowadzić w izolacji gr. 13mm. Instalację wody zimnej i ciepłej - natynkową prowadzić w izolacji gr.20mm - dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm, przewody o śr. 22 do 35 o gr.30mm,
3. Przebieg instalacji wody zimnej i ciepłej koordynować z instalacją c.o., elektryczną i konstrukcją budynku
4. Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.
5. Instalacje instniające oznaczono na rzutach kolorem szarym " "

nazwa i adres jednostki projektowej ARLEX ATELIER MAREK GIERULSKI AL. JANA PAWŁA II 25 37-450 STALOWA WOLA NIP 865-101-92-23 REGON 830100667	nazwa rysunku	RZUT PIWNIC- INSTALACJE SANITARNE		rys. nr : S- 1
	nazwa obiektu i adres	PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWEJ WOLI WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 i 795/214 W STALOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM) STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12		skala 1 : 100
	inwestor	POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STALOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STALOWA WOLA		data: KWIECIEŃ 2019
tel: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01	rodzaj i stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY - BR.SANITARNA		
		imię i nazwisko projektanta	nr. uprawnień	podpis
BRANŻA SANITARNA	projektant	mgr inż. Adam Szwed specjalność sanitarna	PDK/0063/POOS/06	
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)				nr. strony